Agente Promotor: Muncipal de Arroio Trinta / SC
Obra: MANUTENÇÃO ASFÁLTICA
Local: RUA XV DE NOVEMBRO, BAIRRO CENTRO
Mês de referência - MAR/2026 (SINAPI 1/2026 - Não Desonerado)

AMARP
Associação dos Municípios do Alto Vale do Rio do Peixe

TRECHO 04

EMENDA R$ 200.000,00

Item	Referência	BDI (%)	Descrição	Unid.	Qtde	Custo Unit. R$	Valor Unit. R$	Valor Total R$
1	**SERVIÇOS PRELIMINARES**							
1.1	SINAPI - 103689	20,00	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA.	M2	3,00	R$ 470,41	R$ 564,49	R$ 1.693,48
1.2	SINAPI	20,00	TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - PARA LOCAÇÃO DA RESTAURAÇÃO	H	8,00	R$ 33,79	R$ 40,55	R$ 324,38
1.3	SINAPI	20,00	AUXILIAR DE TOPOGRAFO - PARA LOCAÇÃO DA RESTAURAÇÃO	H	8,00	R$ 13,46	R$ 16,15	R$ 129,22
Total do Item								**R$ 2.147,08**
2	**MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO**							
2.1	COMPOSIÇÃO 03	20,00	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	UNID.	2,00	R$ 692,12	R$ 830,54	R$ 1.661,08
Total do Item								**R$ 1.661,08**
3	**DRENAGEM**							
3.1	COMPOSIÇÃO 02	20,00	LIMPEZA DE SARJETA E MEIO-FIO	M	268,00	R$ 1,06	R$ 1,27	R$ 340,90
3.2	COMPOSIÇÃO 04	20,00	VALAS - RECOMPOSIÇÃO DE BASE E APLICAÇÃO DE CAMADA ASFÁLTICA 5,00 CM	M2	-	R$ 174,41	R$ 209,29	R$ -
Total do Item								**R$ 340,90**
4	**RECUPERAÇÃO DE INFRAESTRUTURA - REMENDO PROFUNDO**							
4.1	101266	20,00	ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA14 KM/H. AF 05/2020	M3	13,75	R$ 12,31	R$ 14,77	R$ 203,12
4.2	100576	20,00	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS.	M³	5,00	R$ 3,22	R$ 3,86	R$ 19,32
4.3	96399	20,00	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA REMENDO PROFUNDO, PAVIMENTAÇÃO DE PEDRA RACHÃO - (EXCLUSIVE REMOÇÃO E TRANSPORTE)	M3	0,25	R$ 134,72	R$ 161,66	R$ 40,42
4.4	96396	20,00	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA REMENDO PROFUNDO, PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - (EXCLUSIVE REMOÇÃO E TRANSPORTE)	M3	6,97	R$ 195,75	R$ 234,90	R$ 1.636,67
4.5	COMPOSIÇÃO 08	20,00	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (USINAGEM PRÓPRIA) E PINTURA DE LIGAÇÃO (EXCLUSIVE CAP E EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C)	M3	1,25	R$ 939,02	R$ 1.126,82	R$ 1.408,53
4.6	95875	20,00	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (TRANSPORTE DE CAUQ OU MATERIAL PARA RECOMPOSIÇÃO DE BASE)	M3XKM	412,50	R$ 2,64	R$ 3,17	R$ 1.306,80
4.7	COTAÇÃO 02	15,00	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70 (TEOR DE CAP 5,5%) (ANP+ 17,50 % ICMS)	KG	175,64	R$ 3,94	R$ 4,53	R$ 795,84
4.8	COMPOSIÇÃO 06	20,00	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO - CM30	M²	231,36	R$ 1,14	R$ 1,37	R$ 316,50
4.9	COTAÇÃO 01	15,00	AQUISIÇÃO DE ASFALTO DILUÍDO - CM30 (TAXA DE 1,10 KG POR M² DE IMPRIMAÇÃO)	KG	254,50	R$ 6,55	R$ 7,53	R$ 1.916,99
4.10	SINAPI - 102331	15,00	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA	TXKM	344,11	R$ 0,59	R$ 0,68	R$ 233,48
Total do Item								**R$ 7.877,67**
5	**PAVIMENTAÇÃO**							
5.1	COMPOSIÇÃO 01	20,00	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLITA RR-2C (REPERFILAGEM)	M2	1.447,20	R$ 14,88	R$ 17,86	R$ 25.841,20
5.2	SINAPI - 95996	20,00	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. (Reperfilagem e=3,00cm)	M3	43,42	R$ 1.083,80	R$ 1.300,56	R$ 56.465,11
5.3	COMPOSIÇÃO 07	20,00	FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO (PROFUNDIDADE DE 3,00CM)	M2	1.742,00	R$ 12,92	R$ 15,50	R$ 27.007,97
5.4	SINAPI - 99814	20,00	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO.	M2	1.742,00	R$ 1,84	R$ 2,21	R$ 3.846,34
5.5	COMPOSIÇÃO 01	20,00	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLITA RR-2C (CAPA)	M2	1.742,00	R$ 14,88	R$ 17,86	R$ 31.105,15
5.6	SINAPI - 95995	20,00	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. (Capa e=5,00cm)	M3	87,10	R$ 1.234,88	R$ 1.481,86	R$ 129.069,66
5.7	SINAPI - 102331	20,00	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA	TXKM	9.275,58	R$ 0,59	R$ 0,71	R$ 6.567,11
Total do Item								**R$ 279.902,54**
6	**SINALIZAÇÃO VIÁRIA**							
6.1	COMPOSIÇÃO 10	20,00	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO - E= 10 CM (EIXO DUPLO AMARELO E BORDOS BRANCOS)	M2	107,20	R$ 41,16	R$ 49,39	R$ 5.294,82
6.2	SINAPI - 102509	20,00	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL	M2	21,30	R$ 32,20	R$ 38,64	R$ 823,03
Total do Item								**R$ 6.117,85**
Total do Orçamento								**R$ 298.047,12**

Engº. Renato Ribeiro de Lima
Engº. Civil / Engº. De Segurança do Trabalho
CREA/SC - 151.168-8

Documento assinado digitalmente
gov.br
RENATO RIBEIRO DE LIMA
Data: 12/05/2026 10:48:08-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br