ORÇAMENTO

Agente Promotor / Proponente **PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO TRINTA**

Empreendimento **CONSTRUÇÃO CHURRASQUEIRA LINHA SANTO ANTÔNIO**

N° do contrato **Programa** **RECURSO PRÓPRIO DA PREFEITURA**

N° do Item	Descrição	Unid.	Quant.	Valores (R$)		*Obs.
				Unitário	Total	
1	**INFRAESTRUTURA**					
1.1	VIGAS BALDRAME CONCRETO ARM. (15x30x28.0m)	m3	1,26	2.268,36	2.858,13	
	CÓD.(95957)					
1.2	SAPATAS CONC. ARM. 8x(60X60X30)CÓD. (95957)	m3	0,86	2.268,36	1.950,79	
1.3	PISO CIMENTADO TRAÇO (1:3) CIMENTO E AREIA E:3CM	m2	15,36	55,93	859,08	
	ACABAMENTO LISO PREPARO MANUAL CÓD.73922/005					
1.3	PILAR CONC. ARM (15X15X300)x8 CÓD.(95957)	m3	0,54	2.268,36	1.224,91	
2	**ALVENARIA/REVESTIMENTO**					
2.1	VERGA E CONTRA-VERGA CONCRETO ARMADO	m3	0,25	2.268,36	567,09	
	(15X10X2270) CÓD.95957					
2.2	ALVENARIA DE VEDAÇAO DE BLOCO CERAMICO	m2	115,12	47,53	5.471,65	
	FURADOS DE (9X19X39) e=9cm CÓD.87489					
2.3	CHAPISCO DE PAREDES TRAÇO 1:3 C/ COLHER	m2	115,12	3,87	445,51	
	DE PEDREIRO, FEITO NA BETONEIRA 400L CÓD. (87879)					
2.4	EMBOÇO ARGAMASSA TRAÇO 1:3 PREPARO MECÂN.	m2	115,12	47,55	5.473,96	
	e=1,0cm CÓD.(84024)					
2.5	ALVENARIA VEDAÇAO BLOCO CERAMICO	m2	8,80	77,03	677,86	
	MACIÇO (5x10x20)TRAÇO 1:2:8 e=10cm CÓD.(72132)					
3	**PINTURA**					
3.1	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX	m2	90,00	10,88	979,20	
	LATEX PVA EM TETO, DUAS DEMAOS CÓD.88486					
4	**LIMPEZA**					
4.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA CÓD:9537	m2	23,40	2,57	60,14	
	OBS: REF. TABELA SINAPI REF. JUN/2017					
	DESONERADA BDI=23%					
				TOTAL	**20.568,34**	

Responsável técnico pelos itens:

12-set-17
Data

*** Obs**

C s itens:

R

CF Contrapartida exclusivamente física