

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO TRINTA

AMARP – DIVISÃO TÉCNICA

MEMORIAL DESCRITIVO
CHURRASQUEIRA SALÃO DE FESTAS LINHA SANTO ANTÔNIO
ARROIO TRINTA

JEAN MARCELO ZIERO

Arq. e Urbanista

CAU/BR A32454-0

Email jean@amarp.org.br

Videira - SC

MEMORIAL DESCRITIVO CHURRASQUEIRA SALÃO DE FESTAS
LINHA SANTO ANTÔNIO – ARROIO TRINTA

Este material objetiva fornecer informações sobre o tipo e/ou qualidade dos materiais a serem empregados na construção bem como sobre os serviços de execução da CHURRASQUEIRA DO SALÃO DE FESTAS NA LINHA SANTO ANTÔNIO, no Município de ARROIO TRINTA.

PROJETO DE ARQUITETURA

Este memorial refere-se a todos os materiais e serviços de modo que seja efetivada a execução da churrasqueira do Salão de festas. Este memorial complementa os projetos, e mesmo que pôr ventura os serviços ou materiais aqui não esteja descritos, a empresa dará a obra acabada e pronta ao uso.

A edificação totalizam a área total de 23,40m². A obra está localizada na Linha Santo Antônio, zona rural do município de ARROIO TRINTA.

01 - GENERALIDADES :

A construção deverá ser feita rigorosamente de acordo com o projeto aprovado.

Nos projetos apresentados, caso haja divergência entre as medidas tomadas em escala e medidas determinadas pôr cotas, prevalecerão sempre às últimas.

Todos os serviços deverão ter a aprovação previa da fiscalização, no que concerne às fases de execução do projeto.

O canteiro deverá estar de acordo com a norma de segurança vigente NR-18.

Nenhum serviço deverá ser iniciado sem que os projetos, descrições dos projetos e memoriais de calculo estejam aprovados pela fiscalização da PMAT.

Os detalhes arquitetônicos e materiais não descritos neste memorial deverão ser esclarecidos pelo Engenheiro fiscal da PMAT.

Fica estabelecido como fck mínimo 15Mpa.

Para facilitar o trabalho da fiscalização a contratada deverá especificar o horário em que o Eng. Responsável pela obra estará na mesma. Este horário será fixado entre o Eng. Fiscal da PMAT e a contratada, devendo o mesmo estar compreendido no período das 8 até as 12 e das 13 até as 17 horas, deverá ser diário (de segunda a sexta feira) e no mínimo de 8 horas diárias sempre no mesmo horário.

A prefeitura dará o terreno livre e desimpedido, nivelado pronto para a execução.

02 – SERVIÇOS PRELIMINARES :

Placa da obra, conforme modelo padronizado, a ser fixada em local frontal a obra em posição de destaque.

03 – FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS:

A fundação será composta de sapatas em concreto armado executadas “in loco” e pilar concretados juntamente com as sapatas, e vigas de baldrame, dimensionados para o solo local, conforme consta no projeto estrutural.

As sapatas de 60x60x30, pilares 15x15x300 e as vigas de baldrame de 0,15x0,30x28,0ml; os quais serão solidificados as mesmas com concreto estrutural.

As escavações serão com retro escavadeira e outras nas dimensões exigidas pela estrutura da sapata.

05 – ALVENARIA

A alvenaria será em tijolos 6 furos assentados, com largura de 9cm. A argamassa será preparada no local manualmente.

Serão executadas vergas e contra-vergas nos vãos da churrasqueira, em dimensões adequadas e calculadas para cada vão. Internamente será executado o revestimento com tijolos maciços na altura de 0,50m, em toda a extensão das 2 bocas da churrasqueira.

06 – REVESTIMENTOS DE PAREDES

As paredes serão revestidas com chapisco aplicado em alvenaria e estruturas de concreto com traço 1:3 com colher de pedreiro e preparo em betoneira 400L.

E emboço barra lisa com argamassa de traço 1:3 preparo mecânico da argamassa.

A espessura total do revestimento será de 1,0cm.

07- PINTURA

As paredes de alvenaria serão pintadas internamente com tinta a base LATEX PVA. Estas porem receberão limpeza com água e produto de limpeza de maneira a garantir a boa aparência das mesmas, após secas, deverão ser devidamente lixadas devendo estas antes da pintura estarem com a superfície livre de pó ou material solto internamente .

As paredes receberão pintura sendo LATEX PVA na cor escolhida pela fiscalização.

As tintas serão de primeira qualidade linha Premium conforme normas brasileiras da ABNT.

08 - LIMPEZA

Após o término dos serviços, será feita a limpeza total da obra. Externamente deverá ser removido todo o entulho da obra.

Todos os aparelhos deverão ser entregues em perfeito estado de funcionamento e limpos.