ORÇAMENTO

Agente Promotor / Proponente **PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO TRINTA**

Empreendimento **CONSTRUÇÃO CHURRASQUEIRA BARRA DO VELOSO**

N° do contrato **Programa** **RECURSO PRÓPRIO DA PREFEITURA**

N° do Item	Descrição	Unid.	Quant.	Valores (R$)		*Obs.
				Unitário	Total	
1	**INFRAESTRUTURA**					
1.1	VIGAS BALDRAME CONCRETO ARM. (15x40x40.9m)	m3	2,45	2.268,36	5.557,48	
	CÓD.(95957)					
1.2	SAPATAS CONC. ARM. 8x(60X60X40)CÓD. (95957)	m3	1,15	2.268,36	2.608,61	
1.3	PISO CIMENTADO TRAÇO (1:3) CIMENTO E AREIA E:3CM	m2	17,61	55,93	984,93	
	ACABAMENTO LISO PREPARO MANUAL CÓD.73922/005					
1.3	PILAR CONC. ARM (15X25X300)x8 CÓD.(95957)	m3	0,90	2.268,36	2.041,52	
2	**ALVENARIA/REVESTIMENTO**					
2.1	VERGA E CONTRA-VERGA CONCRETO ARMADO	m3	0,34	2.268,36	771,24	
	(15X10X2270) CÓD.95957					
2.2	ALVENARIA DE VEDAÇAO DE BLOCO CERAMICO	m2	184,56	69,51	12.828,77	
	FURADOS DE (14X19X39) CÓD.87485					
2.3	CHAPISCO DE PAREDES TRAÇO 1:4 E EMULSAO	m2	141,46	4,36	616,77	
	POLIMÉRICA (ADESIVO) NA BETONEIRA 400L CÓD. (87874)					
2.4	EMBOÇO ARGAMASSA TRAÇO 1:5 PREPARO	m2	141,46	48,27	6.828,27	
	INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE CÓD.(5991)					
2.5	ALVENARIA DE VEDAÇAO BLOCO CERAMICO	m2	7,50	139,24	1.044,30	
	MACIÇO CÓD.(72131)					
3	**PINTURA**					
3.1	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX	m2	101,46	10,88	1.103,88	
	LATEX PVA EM TETO, DUAS DEMAOS CÓD.88486					
4	**LIMPEZA**					
4.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA CÓD:9537	m2	23,26	2,57	59,78	
	OBS: REF. TABELA SINAPI REF. JUN/2017					
	DESONERADA BDI=23%					
				TOTAL	**34.445,56**	

* Obs

Responsável técnico pelos itens:

23-ago-17
Data

C s itens:

R

CF Contrapartida exclusivamente física