

**ESTADO DE SANTA CATARINA**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO TRINTA**

**AMARP – DIVISÃO TÉCNICA**

**MEMORIAL DESCRITIVO**  
**CHURRASQUEIRA SALÃO DE FESTAS BARRA DO VELOSO**  
**ARROIO TRINTA**

**JEAN MARCELO ZIERO**

Arq. e Urbanista

CAU/BR A32454-0

Email [jean@amarp.org.br](mailto:jean@amarp.org.br)

Videira - SC

**MEMORIAL DESCRITIVO CHURRASQUEIRA SALÃO DE FESTAS**  
**BARRA DO VELOSO – ARROIO TRINTA**

Este material objetiva fornecer informações sobre o tipo e/ou qualidade dos materiais a serem empregados na construção bem como sobre os serviços de execução da CHURRASQUEIRA DO SALÃO DE FESTAS EM BARRA DO VELOSO no Município de ARROIO TRINTA.

**PROJETO DE ARQUITETURA**

Este memorial refere-se a todos os materiais e serviços de modo que seja efetivada a execução da churrasqueira do Salão de festas. Este memorial complementa os projetos, e mesmo que pôr ventura os serviços ou materiais aqui não esteja descritos, a empresa dará a obra acabada e pronta ao uso.

A edificação totalizam a área total de 23,27m<sup>2</sup>. A obra está localizada em Barra do Veloso, linha rural do município de ARROIO TRINTA.

**01 - GENERALIDADES :**

A construção deverá ser feita rigorosamente de acordo com o projeto aprovado.

Nos projetos apresentados, caso haja divergência entre as medidas tomadas em escala e medidas determinadas pôr cotas, prevalecerão sempre às últimas.

Todos os serviços deverão ter a aprovação previa da fiscalização , no que concerne às fases de execução do projeto.

O canteiro deverá estar de acordo com a norma de segurança vigente NR-18.

Nenhum serviço deverá ser iniciado sem que os projetos, descrições dos projetos e memoriais de calculo estejam aprovados pela fiscalização da PMAT.

Os detalhes arquitetônicos e materiais não descritos neste memorial deverão ser esclarecidos pelo Engenheiro fiscal da PMAT.

Fica estabelecido como fck mínimo 15Mpa.

Para facilitar o trabalho da fiscalização a contratada deverá especificar o horário em que o Eng. Responsável pela obra estará na mesma. Este horário será fixado entre o Eng. Fiscal da PMAT e a contratada, devendo o mesmo estar compreendido no período das 8 até as 12 e das 13 até as 17 horas, deverá ser diário (de segunda a sexta feira) e no mínimo de 8 horas diárias sempre no mesmo horário.

A prefeitura dará o terreno livre e desimpedido, nivelado pronto para a execução.

## 02 – SERVIÇOS PRELIMINARES :

Placa da obra, conforme modelo padronizado, a ser fixada em local frontal a obra em posição de destaque.

## 03 – FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS:

A fundação será composta de sapatas em concreto armado executadas “in loco” e pilar concretados juntamente com as sapatas, dimensionados para o solo local, conforme consta no projeto estrutural.

As sapatas de 60x60x40, pilares 15x25x300 os quais serão solidificados as mesmas com concreto estrutural.

As escavações serão com retro escavadeira e outras nas dimensões exigidas pela estrutura da sapata.

## 05 – ALVENARIA

A alvenaria será em tijolos 6 furos assentados, com largura de 39cm. A argamassa será preparada no local manualmente.

Serão executadas vergas e contra-vergas nos vãos da churrasqueira, em dimensões adequadas e calculadas para cada vão.

## 06 – REVESTIMENTOS DE PAREDES

As paredes serão revestidas com chapisco aplicado em alvenaria e estruturas de concreto com traço 1:4 emulsão polimérica com preparo em betoneira 400L.

E emboço barra lisa com argamassa de traço 1:4 incluso aditivo impermeabilizante preparo mecânico da argamassa.

A espessura total do revestimento será de 2,0cm.

## 18- PINTURA

As paredes de alvenaria serão pintadas internamente com tinta a base LATEX PVA. Estas paredes receberão limpeza com água e produto de limpeza de maneira a garantir a boa aparência das mesmas, após secas, deverão ser devidamente lixadas devendo estas antes da pintura estarem com a superfície livre de pó ou material solto internamente .

As paredes receberão pintura sendo LATEX PVA na cor escolhida pela fiscalização.

As tintas serão de primeira qualidade linha Premium conforme normas brasileiras da ABNT.

## 20 - LIMPEZA

Após o término dos serviços, será feita a limpeza total da obra. Externamente deverá ser removido todo o entulho da obra.

Todos os aparelhos deverão ser entregues em perfeito estado de funcionamento e limpos.