

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO TRINTA

AMARP – DIVISÃO TÉCNICA

MEMORIAL DESCRITIVO
REFORMA COBERTURA
GINÁSIO ESPORTES MUNICIPAL DE ARROIO TRINTA

JEAN MARCELO ZIERO

Arq. e Urb. – CAU/BR A32454-0

Rua Manoel Roque, 99

Email jean@amarp.org.br

Videira - SC

VIDEIRA, AGOSTO DE 2017.

Este memorial descritivo de obra, se refere **A REFORMA DA COBERTURA DO GINÁSIO MUNICIPAL** com Telhas Aço Zincado ondulado e de telhas de vibra de vidro, com área de cobertura total de 2.466,20 m². O ginásio se localiza em terreno de propriedade da PMAT, no centro da cidade, Rua Padre Agostinho, no Município de ARROIO TRINTA-SC.

01 - GENERALIDADES :

A construção deverá ser feita rigorosamente de acordo com o projeto aprovado.

Nos projetos apresentados, caso haja divergência entre as medidas tomadas em escala e medidas determinadas pôr cotas, prevalecerão sempre às últimas.

Caberá a empreiteira proceder a instalação da obra dentro das normas gerais de construção.

E de sua responsabilidade manter atualizados, no canteiro de obras, alvará, certidões e licenças, evitando interrupções pôr embargo.

Assim como ter um jogo completo aprovado e atualizado dos projetos, especificações, orçamentos e demais elementos que interessam ao serviço.

Todos os serviços deverão ter a aprovação previa da fiscalização, no que concerne as fases de execução do projeto.

Não serão aceitos materiais e serviços que não atendam as normas específicas, projeto, caderno de encargos e este memorial.

Cadernos de Encargos, seguindo-se as orientações previas do Eng. Responsável pela PMAT, devendo os mesmos serem encaminhados para aprovação final do engenheiro fiscal, responsável pela Prefeitura Municipal de Arroio Trinta.

Nenhum serviço deverá ser iniciado sem que os projetos, descrições dos projetos e memoriais de calculo estejam aprovados pelo Eng. Responsável fiscal da PMAT. Os detalhes arquitetônicos e materiais não descritos neste memorial deverão ser esclarecidos pelo Engenheiro fiscal da PMAT.

Para facilitar o trabalho da fiscalização a contratada deverá especificar o horário em o Eng. Responsável pela obra estará na mesma. Este horário será fixado entre o Eng. Fiscal da PMAT e a contratada, devendo o mesmo estar compreendido no período das 8 até as 12 e das 13 até as 17 horas, deverá ser diário (de segunda a sexta feira) e no mínimo de 3 horas diárias sempre no mesmo horário.

01 - SERVIÇOS PRELIMINARES:

Será removido todo o telhado antigo.

02 - COBERTURA:

02.01. TELHAMENTO:

jean marcos
Arquiteto Urbanista
R. ...

Será executada cobertura com telhas de aço zincado ondulado espessura de 0,5mm apoiada em estrutura metálica existente.

Para iluminação natural, será executado também telhamento com telha fibra de vidro espessura de 0,6mm, conforme projeto arquitetônico.

Foram observados os detalhes do projeto quanto a inclinação do telhado.

03 – SERVIÇOS FINAIS:

Após o término dos serviços, será feita a limpeza total da obra. Externamente deverá ser removido todo o entulho da obra.

Jean Marcelo Ziero
Arquiteto e Urbanista

Jean Marcelo Ziero
Arq. E Urbanista
CAU/BR A32454-0
Depto Técnico - AMARP

Videira, agosto de 2017.

Digite o número da ART / RRT

BDI COM Desoneração: 24%

Tomador: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO TRINTA

segunda-feira, 20 de novembro de 2017

Programa: RECURSO MUNICIPAL

Nº do contrato: 0-0 / 2017

Empreendimento: REFORMA COBERTURA GINÁSIO MUNICIPAL A=2.466,20m2

Encargos sociais s/ m.o.
0% (hora)
0% (mês)

| ITEM | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | UNID. | QUANT. | R\$ | R\$ | | *Fonte | Código Desoneração | SINAPI | COM |
|------|----------------------|-------|--------|-----|------------|------------|--------|--------------------|--------|-----|
| | | | | | UNITÁRIO | TOTAL | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | TOTAL | R\$ | | | | | | |
| | | | | | 133.354,35 | | | | | |
| | | | | | | 133.354,35 | | | | |

ITEM

Responsável Técnico de(o)a) PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO TRINTA
Carimbo e Assinatura

[Assinatura]
Arquiteta
Carimbo

