

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO TRINTA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CENTRO DE EVENTOS			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANÓPOLIS	DATA BASE 01-19 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CENTRO DE EVENTOS ARROIO TRINTA	MUNICÍPIO / UF ARROIO TRINTA	BDI 1 17,47%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
CENTRO DE EVENTOS ARROIO TRINTA									727.225,61	
1.			CENTRO DE EVENTOS					-	727.225,61	
1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	4.911,49	
1.1.0.1.	SINAPI	99059	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 10 VEZES.	M2	1.395,31	3,00	BDI 1	3,52	4.911,49	RA
-	SINAPI	POR CONTA DA PREFEITURA	CANTEIRO DE OBRAS, AGUA E LUZ	-	-		BDI 1	-	-	RA
1.2.			FUNDAÇÃO					-	193.835,42	
1.2.1.			FUNDAÇÃO PRE MOLDADO					-	104.084,29	
-	SINAPI	POR CONTA DA PREFEITURA	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3/111 HP), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015	M3	216,00	-	BDI 1	-	-	RA
1.2.1.1.	SINAPI	95957	SAPATAS EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_01/2017	M3	34,45	1.500,00	BDI 1	1.762,05	60.702,62	RA
1.2.1.2.	SINAPI	95955	CALICE EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TÉRREA (CASA ISOLADA), FCK = 25 MPA. AF_01/2017	M3	24,62	1.500,00	BDI 1	1.762,05	43.381,67	RA
-	SINAPI	POR CONTA DA PREFEITURA	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	205,20	-	BDI 1	-	-	RA
1.2.2.			FUNDAÇÃO CONVENCIONAL					-	89.751,13	
-	SINAPI	POR CONTA DA PREFEITURA	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3/111 HP), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015	M3	54,00	-	BDI 1	-	-	RA
1.2.2.1.	SINAPI	95957	SAPATAS EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_01/2017	M3	11,49	1.500,00	BDI 1	1.762,05	20.245,95	RA
-	SINAPI	POR CONTA DA PREFEITURA	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	51,30	-	BDI 1	-	-	RA
1.2.2.2.	SINAPI	95955	BALDRAMES EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TÉRREA (CASA ISOLADA), FCK = 25 MPA. AF_01/2017	M3	30,39	1.750,00	BDI 1	2.055,73	62.473,63	RA
1.2.2.3.	SINAPI	74106/1	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS.	M2	607,74	9,85	BDI 1	11,57	7.031,55	RA
1.3.			ESTRUTURA					-	337.894,63	
1.3.1.			ESTRUTURA PRE MOLDADA					-	119.361,44	

RECURSO

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO TRINTA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CENTRO DE EVENTOS			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANÓPOLIS	DATA BASE 01-19 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CENTRO DE EVENTOS ARROIO TRINTA	MUNICÍPIO / UF ARROIO TRINTA	BDI 1 17,47%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
CENTRO DE EVENTOS ARROIO TRINTA									727.225,61	
1.3.1.1.	SINAPI	95955	PILAR EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TÉRREA (CASA ISOLADA), FCK = 25 MPA. AF_01/2017	M3	48,60	1.750,00	BDI 1	2.055,73	99.908,48	RA
1.3.1.2.	SINAPI	89272	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - CHP DIURNO. AF_11/2014	CHP	108,00	153,33	BDI 1	180,12	19.452,96	RA
1.3.2.			ESTRUTURA CONVENCIONAL					-	218.533,19	
1.3.2.1.	SINAPI	74202/2	LAJE PRE-MOLDADA P/PISO, SOBRECARGA 500KG/M2, VAOS ATE 3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 4CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA	M2	413,27	72,85	BDI 1	85,58	35.367,65	RA
1.3.2.2.	SINAPI	95957	VIGA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_01/2017	M3	54,26	1.750,00	BDI 1	2.055,73	111.543,91	RA
1.3.2.3.	SINAPI	95955	PILAR EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TÉRREA (CASA ISOLADA), FCK = 25 MPA. AF_01/2017	M3	34,84	1.750,00	BDI 1	2.055,73	71.621,63	RA
1.4.			ALVENARIA					-	-	
1.5.			COBERTURA					-	190.584,07	
1.5.0.1.	SINAPI	72114	ESTRUTURA PARA COBERTURA TRELIÇAS CONTENDO VIGAS TESOURA , VIGA CALHA TERÇAS EM AÇO CONTRAVENTAMENTO, FIXAÇÃO PINTURA EM EPOXI SENDO 1 FUNDO E 2 DEMAOS DE TINTA , VAO ATÉ 30M, ESPACAMENTO DE 5M ATE 6,5M	M2	893,32	95,00	BDI 1	111,60	99.694,51	RA
1.5.0.2.	SINAPI	94216	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016	M2	893,32	80,00	BDI 1	93,98	83.954,21	RA
1.5.0.3.	SINAPI	94227	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M	145,00	40,72	BDI 1	47,83	6.935,35	RA
1.6.			PISOS E PAVIMENTAÇÃO - SEGUNDA ETAPA					-	-	
1.7.			ESQUADRIAS - SEGUNDA ETAPA					-	-	
1.8.			INSTALAÇÕES HIDRAULICAS - SEGUNDA ETAPA					-	-	
1.9.			INSTALAÇÕES SANITARIAS - SEGUNDA ETAPA					-	-	
1.10.			INSTALAÇÕES ELETRICAS - SEGUNDA ETAPA					-	-	
1.11.			SISTEMA PREVENTIVO DE ICENDIO - SEGUNDA ETAPA					-	-	
1.12.			SERVIÇOS FINAIS - SEGUNDA ETAPA					-	-	

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações: