

MEMORIAL DESCRITIVO

PROJETO: SUBSTITUIÇÃO DE GRAMAS SINTÉTICAS NA PROJAF E CRECHE MUNICIPAL

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO TRINTA/SC

LOCAL: CRECHE MUNICIPAL E PROJAF

O presente memorial tem por objetivo descrever as técnicas de execução e os materiais a serem empregados na substituição das gramas sintéticas na PROJAF e creche municipal de Arroio Trinta.

ESPECIFICAÇÕES DE MATERIAIS E SERVIÇOS: Os materiais a serem empregados na obra devem ser de boa qualidade e atender as exigências da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas). Todo o concreto que será produzido deverá ser feito com o uso de betoneira ou usinado.

Fica a construtora obrigada a refazer todo e qualquer serviço que apresentar imperfeição na construção, resultante do uso de materiais de má qualidade ou do emprego de mão de obra desqualificada.

1.1	GRAMA SINTETICA. TIPO DE FIO SINTÉTICO:POLIETILENO EM MONOFILAMENTO OU FIBRILADA. ALTURA DOS FIOS:12MM. QUANTID. DE PONTOS POR M2: 80.000 PONTOS POR M2. DISTÂNCIA ENTRE CARREIRAS: 4MM E 5MM ENTRE CARREIRAS. COR PREDOMINANTE: VERDE OLIVA. TRATAMENTO PROTETOR: ESTABILIZADO E TRATADO ANTI-UV E ANTI-ESTÁTICO. COMPOSIÇÃO DA BASE PRIMÁRIA: 100% POLIPROPILENO. COMPOSIÇÃO DA BASE REFORÇADA:POLIPROPILENO. REVESTIMENTO DA BASE: LÁTEX ESPECIAL + RESINA ACRÍLICA. LARGURA DO ROLO: 2,0 M. SISTEMA DE CONFECCÃO: CONFECCÃO TUFTING MACHINE. INSTALADA C/COLA APROPRIADA PARA GRAMA SINTÉTICA.
-----	--

A grama sintética que será utilizada deverá ter as seguintes especificações: grama sintética; tipo de fio sintético: polietileno em monofilamento ou fibrilada; altura dos fios: 12mm; quantidade de pontos por m2: 80.000 pontos por m2; distância entre carreiras: 4mm e 5mm entre carreiras; cor predominante: verde oliva; tratamento protetor: estabilizado e tratado anti-uv e anti-estático; composição da base primária: 100% polipropileno; composição da base reforçada: polipropileno; revestimento da base: látex especial + resina acrílica; largura do rolo: 2,0 m; sistema de confecção: confecção tufting machine; A grama deve ser instalada c/cola apropriada para esse tipo de material, proporcionado um ótima aderência ao piso adjacente.

2. CONSIDERAÇÕES FINAIS:

Todos os funcionários da empresa contratada deverão usar os EPI's respectivos em todas as atividades a serem desenvolvidos na obra.

Todos os materiais a serem empregados nesta obra deverão submeter-se à aprovação da fiscalização de obras do município.

Todos os detalhes omissos neste memorial deverão ser tratados com a fiscalização de obras do município.

A norma de Acessibilidade NBR9050 deve ser seguida com rigor. Maçanetas, comando de abertura das janelas, interruptores, vasos sanitários, barras de apoio, lavatórios e acionamento das torneiras, entre outros devem estar na altura e distâncias corretas.

3. ENTREGA DA OBRA.

3.1 TESTES GERAIS NAS INSTALAÇÕES:

Serão procedidos testes para verificação de todos os aparelhos sanitários e equipamentos de iluminação.

3.2. VISTORIA:

Com a presença do fiscal de obra será feita vistoria geral para assinalar todos os retoques e arremates necessários, que deverão ser providenciados imediatamente.

3.3. LIMPEZA DA OBRA:

Fica a cargo da empreiteira contratada a retirada e limpeza de todo entulho produzido durante o decorrer da obra. Não poderá permitir o uso provisório das novas dependências antes da entrega final ao responsável designado pela PREFEITURA.

3.4. LIBERAÇÃO FINAL:

Deverá ser apresentado no final da obra a CND da mesma.

Arroio Trinta – SC, 09 de setembro de 2019.

Guilherme Clamer Teles
Engenheiro Civil