

**ESTADO DE SANTA CATARINA**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO TRINTA**

**AMARP – DIVISÃO TÉCNICA**

**MEMORIAL DESCRITIVO**  
**REFORMA COBERTURA HALL DA**  
**CRECHE MUNICIPAL**  
**PROFABI – ARROIO TRINTA - SC**

**JEAN MARCELO ZIERO**

Arq. e Urb. – CAU/BR A32454-0

Rua Manoel Roque, 99

Email [jean@amarp.org.br](mailto:jean@amarp.org.br)

Videira - SC

VIDEIRA, JULHO DE 2020.

A REFORMA DA COBERTURA DA CRECHE MUNICIPAL PROFABI DE ARROIO TRINTA, será NOVA no Hall de Entrada com Estrutura de Madeira e Cobertura Cerâmica tipo Romana, com Rufos, Calhas e Descidas Pluviais, com área total de 50,00 m<sup>2</sup>.

A Obra está localizada em terreno de propriedade da PMAT, no centro da cidade, Rua Fidélis Magro, no Município de ARROIO TRINTA.

#### 01 - GENERALIDADES:

A reforma deverá ser feita rigorosamente de acordo com o projeto aprovado.

Nos projetos apresentados, caso haja divergência entre as medidas tomadas em escala e medidas determinadas pôr cotas, prevalecerão sempre às últimas.

Caberá a empreiteira proceder a instalação da obra dentro das normas gerais de construção.

E de sua responsabilidade manter atualizados, no canteiro de obras, alvará, certidões e licenças, evitando interrupções pôr embargo.

Assim como ter um jogo completo aprovado e atualizado dos projetos, especificações, orçamentos e demais elementos que interessam ao serviço.

Todos os serviços deverão ter a aprovação previa da fiscalização, no que concerne as fases de execução da reforma do projeto.

Não serão aceitos materiais e serviços que não atendam as normas específicas, projeto, caderno de encargos e este memorial.

O canteiro deverá estar de acordo com a norma de segurança vigente NR-18.

Nenhum serviço deverá ser iniciado sem que os projetos, descrições dos projetos e memoriais de calculo estejam aprovados pelo Eng. Responsável fiscal da PMAT.

Os detalhes arquitetônicos e materiais não descritos neste memorial deverão ser esclarecidos pelo Engenheiro fiscal da PMAT.

Para facilitar o trabalho da fiscalização a contratada deverá especificar o horário em o Eng. Responsável pela obra estará na mesma. Este horário será fixado entre o Eng. Fiscal da PMAT e a contratada, devendo o mesmo estar compreendido no período das 8 até as 12 e das 13 até as 17 horas, deverá ser diário (de segunda a sexta feira) e no mínimo de 3 horas diárias sempre no mesmo horário.

## 01 – SERVIÇOS PRELIMINARES:

Será feito a Locação Convencional de Obra, através de Gabaritos de Tábuas Corridas Pontaletadas.

## 02 – COBERTURA HALL:

### 02.01. TESOURAS :

Será Executado em ½ Tesouras com estrutura de Madeira Quadrada, vão até 7,00m, de acordo com o projeto

### 02.02. TRAMA DE MADEIRA :

Será Executado por Ripas (1" x 2"), Caibros (2,4 x 6cm) e Terças (8 x 15cm), todos de Madeira Plainada, de acordo com o projeto.

### 02.03. TELHAMENTO:

Será executado Cobertura com Telha Cerâmica de encaixe do tipo Romana até 2 águas completo, apoiada em estrutura de tesouras e trama de madeira.  
Foram observados os detalhes do projeto quanto a inclinação do telhado.

### 02.04. CUMEEIRA:

Será executado Cumeeiras p/ Telha Cerâmica, emboçada c/ argamassa Traço 1:2:9 (Cimento, Cal e Areia), para telhados de até 2 águas.

### 02.05. CALHAS:

Será executado em chapa aço galvanizada N. 24, desenvolvimento 33cm.

### 02.06. DESCIDAS PLUVIAIS:

Serão instalados 4 descidas dessas tubulações de PVC D=75mm

### 02.07. RUFOS:

Será executado em chapa galvanizada N. 24, corte de 25cm.

### 02.08. PILARES DE MADEIRA:

Será executado com madeira quadrada dimensões de 15 x 15cm, altura de 2,70m, todos de Madeira Plainada, de acordo com o projeto.

## 02.09.PINTURA:

Será executado a pintura na Estrutura da Cobertura e Pilares, com Verniz Sintético para madeira, aplicado em 2 demãos.

## 03 – LIMPEZA:

### 03.01. LIMPEZA FINAL DA OBRA:

Externamente será feito toda a limpeza da Obra, após a conclusão dos serviços.

---

Jean Marcelo Ziero  
Arq. E Urbanista  
CAU/BR A32454-0  
Depto Técnico - AMARP

Videira, julho de 2020.