

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO TRINTA
AMARP – DIVISÃO TÉCNICA

MEMORIAL DESCRITIVO
PINTURA EXTERNA GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES

JEAN MARCELO ZIERO

Arq. e Urb. – CAU/BR A32454-0

Rua Manoel Roque, 99

Email: jean@amarp.org.br

Videira - SC

VIDEIRA, OUTUBRO DE 2020.

MEMORIAL DESCRITIVO

O presente Memorial Descritivo tem por objetivo descrever os serviços, materiais e técnicas construtivas a serem utilizadas na execução da obra abaixo qualificada.

Execução de Pintura Externa (Completa) do Ginásio Municipal de Esportes de Arroio Trinta – SC, localizada na Rua Padre Augustinho, Bairro Centro, com área total de 2.003,44 m².

GENERALIDADES:

A construção deverá ser feita rigorosamente de acordo com o projeto aprovado.

Caberá a empreiteira proceder a instalação da obra dentro das normas gerais de construção.

E de sua responsabilidade manter atualizados, no canteiro de obras, alvará, certidões e licenças, evitando interrupções pôr embargo.

Assim como ter um jogo completo aprovado e atualizado dos projetos, especificações, orçamentos e demais elementos que interessam ao serviço.

Todos os serviços deverão ter a aprovação previa da fiscalização, no que concerne as fases de execução do projeto.

Não serão aceitos materiais e serviços que não atendam as normas específicas, projeto, caderno de encargos e este memorial.

O canteiro deverá estar de acordo com a norma de segurança vigente NR-18.

Será de responsabilidade do construtor as sondagens geológicas tipo SPT, a determinação da resistência superficial a percussão o cálculo da estrutura da edificação, tudo de acordo com as normas brasileiras, NBRs, Cadernos de Encargos, seguindo-se as orientações previas do Eng. Fiscal da AMARP, devendo os mesmos serem encaminhados para aprovação final do engenheiro fiscal, responsável pela Prefeitura Municipal de Arroio Trinta.

Nenhum serviço deverá ser iniciado sem que os projetos, descrições dos projetos e memoriais de calculo estejam aprovados pelo Eng. Responsável fiscal da AMARP.

Os detalhes arquitetônicos e materiais não descritos neste memorial deverão ser esclarecidos pelo Engenheiro fiscal da AMARP.

Para facilitar o trabalho da fiscalização a contratada deverá especificar o horário em o Eng. Responsável pela obra estará na mesma. Este horário será fixado entre o Eng. Fiscal da AMARP e a contratada, devendo o mesmo estar compreendido no período das 8 até as 12 e das 13 até as 17 horas, deverá ser diário (de segunda a sexta feira) e no mínimo de 8 horas diárias sempre no mesmo horário.

- SERVIÇOS PRELIMINARES
 - Limpeza de superfícies com jato de alta pressão de ar e água: 1.500,00 m²;
- PINTURA EXTERNA (Frontal, 2 Laterais e Fundos)
 - Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes: 1.255,00 m²;
 - Pintura esmalte brilhante (2 demãos) sobre superfície metálica: 93,56 m²; (as portas serão pintadas por dentro e por fora).

1.0 – GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES

1.1 – SERVIÇOS PRELIMINARES

- 1.1.1 – Limpeza de superfícies com jato de alta pressão de ar e água;

1.2 – PINTURA INTERNA

- 1.2.1 – Aplicação manual de pintura com tinta texturizada acrílica em edifícios de múltiplos pavtos, em panos com presença de vãos, uma cor;
- 1.2.2 – Pintura esmalte brilhante (2 demãos) sobre superfície metálica, inclusive proteção com zarcão (1 demão), Portas Interna/Externa.

2.0 – SERVIÇOS FINAIS

Limpeza final da obra, conforme projeto e quantitativo da planilha orçamentária.

Todos os serviços de limpeza serão executados com o máximo de esmero e sem danificar ou prejudicar outras partes da obra.

Todas as instalações serão devidamente testadas e verificadas antes do termo de recebimento provisório da obra.