



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO TRINTA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO E REFORMA MIRANTE			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANÓPOLIS	DATA BASE 04-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PINTURA MIRANTE	MUNICÍPIO / UF ARROIO TRINTA/SC	BDI 1 23,30%	BDI 2 15,02%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
PINTURA MIRANTE										
1. CONSTRUÇÃO E REFORMA MIRANTE										
1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES										
1.1.1.	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	373,30	2,02	BDI 1	2,49	929,76	RA
1.1.2.	SINAPI	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	10,00	32,42	BDI 1	39,97	399,74	RA
1.2. PINTURA MIRANTE										
1.2.1.	SINAPI	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	152,29	3,82	BDI 1	4,71	717,30	RA
1.2.2.	SINAPI	95305	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	152,29	13,29	BDI 1	16,39	2.495,51	RA
1.2.3.	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	373,31	12,68	BDI 1	15,63	5.836,49	RA
1.2.4.	Cotação	COTAÇÃO 1	GUARDA-CORPO PARA ESCADARIA COM CORRIMÃO DUPLO EM FERRO PINTADO, COMPRIMENTO 32M. ALTURA 1,30m.	UN	1,00	16.025,95	BDI 1	19.760,00	19.760,00	RA
1.2.5.	Cotação	COTAÇÃO 2	GUARDA-CORPO MIRANTE EM FERRO PINTADO, COMPRIMENTO 28M. ALTURA 1,30m.	UN	1,00	12.319,55	BDI 1	15.190,01	15.190,01	RA
1.2.6.	Cotação	COTAÇÃO 3	DUAS PORTAS ALUMÍNIO BRANCO P/ BANHEIROS DO MIRANTE	UN	1,00	2.139,09	BDI 1	2.637,50	2.637,50	RA
1.3. REVESTIMENTOS MEIA LUA (PEDIDOS) MIRANTE										
1.3.1.	SINAPI-I	10734	PEDRA GRANITICA, SERRADA, TIPO MIRACEMA, MADEIRA, PADUANA, RACHINHA, SANTA ISABEL OU OUTRAS SIMILARES, *11,5 X *23 CM, E= *1,0 A *2,0 CM	M2	8,11	78,51	BDI 1	96,80	785,07	RA
1.3.2.	SINAPI-I	37595	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III	KG	40,00	1,99	BDI 1	2,45	98,15	RA
1.3.3.	SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5,00	30,87	BDI 1	38,06	190,31	RA
1.3.4.	SINAPI	88242	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5,00	24,32	BDI 1	29,99	149,93	RA
1.4. SERVIÇOS FINAIS										
1.4.1.	SINAPI	9537	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	373,30	0,41	BDI 1	0,51	188,71	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

AS QUANTIDADES DE ITENS E COTAÇÕES DE MERCADO FORAM OBTIDAS DA ENGENHEIRA CIVIL DA PREFEITURA ALANA QUAIOTTO, DATANDO DE 18/06/2024 A 20/06/2024. SEGUE EM ANEXO COMO COMPLEMENTO DO ORÇAMENTO.

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI;

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

ARROIO TRINTA/SC

Local

segunda-feira, 24 de junho de 2024

Data

Responsável Técnico

Nome: JEAN MARCELO ZIERO

CREA/CAU: A32454-0

ART/RRT: 0