



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO TRINTA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PINTURA PORTAL E CASA MORTUÁRIA		
LOCALIDADE SINAPI FLORIANÓPOLIS	DATA BASE 04-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA PORTAL E CASA MORTUÁRIA	MUNICÍPIO / UF ARROIO TRINTA/SC		
			BDI 1 23,30%	BDI 2 15,02%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
REFORMA PORTAL E CASA MORTUÁRIA									50.593,05	
1.			PINTURA PORTAL E CASA MORTUÁRIA						50.593,05	
1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES						2.396,50	
1.1.1.	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	801,70	2,02	BDI 1	2,49	1.996,76	RA
1.1.2.	SINAPI	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	10,00	32,42	BDI 1	39,97	399,74	RA
1.2.			PINTURA PORTAL						9.248,96	
1.2.1.	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	550,90	12,68	BDI 1	15,63	8.613,01	RA
1.2.2.	SINAPI	102215	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) POLIURETÂNICO (RESINA ALQUÍDICA MODIFICADA) EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	25,32	20,37	BDI 1	25,12	635,94	RA
1.3.			PINTURA CASA MORTUÁRIA						38.542,31	
1.3.1.	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	181,82	12,68	BDI 1	15,63	2.842,65	RA
1.3.2.	SINAPI	102190	REMOÇÃO DE VIDRO LISO COMUM DE ESQUADRIA COM BAGUETE DE MADEIRA. AF_01/2021	M2	23,37	18,52	BDI 1	22,84	533,66	RA
1.3.3.	SINAPI	102151	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 3 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021	M2	23,37	153,55	BDI 1	189,33	4.424,58	RA
1.3.4.	SINAPI	102215	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) POLIURETÂNICO (RESINA ALQUÍDICA MODIFICADA) EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	18,35	20,37	BDI 1	25,12	460,88	RA
1.3.5.	SINAPI	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	6,25	10,29	BDI 1	12,69	79,30	RA
1.3.6.	SINAPI	97645	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	16,89	26,57	BDI 1	32,76	553,33	RA
1.3.7.	Cotação	COTAÇÃO 04	PORTA ALUMÍNIO AMADEIRADO, 4 FOLHAS, COM CAIXA, RODAPÉ E VIDRO INCOLOR 6mm. 2,5m X 2,5m	UN	1,00	8.100,83	BDI 1	9.988,32	9.988,32	RA
1.3.8.	Cotação	COTAÇÃO 05	JANELA ALUMÍNIO AMADEIRADO, 2 FOLHAS, COM CAIXA, RODAPÉ E VIDRO INCOLOR 6mm. 1,4m X 1,9m. 4 UNIDADES	UN	1,00	15.944,52	BDI 1	19.659,59	19.659,59	RA
1.4.			SERVIÇOS FINAIS						405,28	
1.4.1.	SINAPI	9537	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	801,70	0,41	BDI 1	0,51	405,28	RA

Encargos sociais:

Observações:
AS QUANTIDADES DE ITENS E COTAÇÕES DE MERCADO FORAM OBTIDAS DA ENGENHEIRA CIVIL DA PREFEITURA ALANA QUAIOTTO, DATANDO DE 18/06/2024 A 20/06/2024. SEGUE EM ANEXO COMO COMPLEMENTO DO ORÇAMENTO.

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI;
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

ARROIO TRINTA/SC
Local

Responsável Técnico



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO TRINTA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PINTURA PORTAL E CASA MORTUÁRIA			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 04-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA PORTAL E CASA MORTUÁRIA	MUNICÍPIO / UF ARROIO TRINTA/SC	BDI 1 23,30%	BDI 2 15,02%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
REFORMA PORTAL E CASA MORTUÁRIA									

segunda-feira, 24 de junho de 2024
Data

Nome: JEAN MARCELO ZIERO
CREA/CAU: A32454-0
ART/RRT: 0

50.593,05

RECURSO
←