



IDAC EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 39.227.394/0001-50

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
CORTINA EM CONCRETO ARMADO									
1,			MURO DE CONTENÇÃO						41.425,00
1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES						3.705,17
1.1.1.	Composição	90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO, C/ ENCARGOS COMPLEMENTARES.	H	10,00	126,57	BDI 1	154,42	1.544,17
1.1.2.	SINAPI	99059	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	15,00	80,96	BDI 1	98,77	1.481,61
1.1.3.	SINAPI-I	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXAÇÃO)	M2	2,25	247,50	BDI 1	301,95	679,39
1.2.			FUNDAÇÃO						7.818,51
1.2.1.	SINAPI	90091	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	30,00	6,44	BDI 1	7,86	235,88
1.2.2.	Composição	104488	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. (SAPATAS 0,80X0,80X0,4X6=1,54m3)	M3	1,54	2.595,10	BDI 1	3166,02	4875,67
1.2.3.	Composição	104488	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. (COLARINHOS 20X30X1,50X6=0,54m3)	M3	0,54	2.595,10	BDI 1	3166,02	1709,65
1.2.4.	SINAPI	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	M3	30,00	27,25	BDI 1	33,24	997,30
1.3.			SUPRAESTRUTURA						8.200,00
1.3.1.	Composição	104488	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. (PILARES 20X30X2,20X6=0,79m3)	M3	0,79	2.595,10	BDI 1	3.166,02	2.501,16
1.3.2.	Composição	104488	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. (VIGAS BALDRAME TRAVAMENTO(0,20X0,30X15ML=0,90m3)	M3	0,90	2.595,10	BDI 1	3.166,02	2.849,42

1.3.3.	Composição	104488	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. (VIGAS CINTA TRAVAMENTO(0,20X0,30X15ML=0,90m3)	M3	0,90	2.595,10	BDI 1	3.166,02	2.849,42
1.4.			CORTINA (MURO)						16.463,31
1.4.1.	Composição	104488	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. (CORTINA CONCRETO ARMADO(0,20X2,20X15ML=6,60m3)	M3	5,20	2.595,10	BDI 1	3.166,02	16.463,31
1.5.			DRENAGEM E IMPERMEABILIZAÇÕES						5.237,57
1.5.1.	SINAPI	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	12,00	52,23	BDI 1	63,72	764,65
1.5.2.	SINAPI-I	4021	GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% POLIESTER, RESITENCIA A TRACAO = 14 KN/M	M2	66,00	10,73	BDI 1	13,09	863,98
1.5.3.	SINAPI	102687	DRENO PROFUNDO (SEÇÃO 0,50 X 1,50 M), COM TUBO DE CONCRETO SIMPLES POROSO, DN 200 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL. AF_07/2021	M	15,00	197,21	BDI 1	240,60	3608,94
1.6.			LIMPEZA FINAL DA OBRA						0,44
1.6.1.	SINAPI	DEINFRA 42846	Limpeza de Obra	M2	33,00	0,60	BDI 1	0,73	0,44

ALESSANDRA TRAGANCIN CENATTI
 CPF: 069.909.229-90
 SÓCIA-ADMINISTRADORA
 IDAC EMPREENDIMENTOS LTDA

IVAN PELENTIR DISSEGNA
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA-SC 180028-4
 RESNPOSÁVEL TÉCNICO