

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO TRINTA
DIVISÃO TÉCNICA AMARP

MEMORIAL DESCRITIVO

MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS
PINTURA CÂMARA VEREADORES DE
ARROIO TRINTA

JEAN MARCELO ZIERO

Arquiteto e Urbanista

CAU/BR A32454-0

ARROIO TRINTA, JULHO DE 2024.

Memorial Descritivo

1. Introdução

Este Memorial Descritivo tem como objetivo detalhar os serviços a serem realizados no projeto de reforma da Câmara de Vereadores de Arroio Trinta, SC. O documento descreve cada etapa dos trabalhos, abrangendo desde a limpeza inicial até a pintura e a limpeza final, para assegurar a qualidade e eficiência na execução dos serviços.

2. Limpeza de Superfície com Jato de Alta Pressão

- Descrição: Limpeza das superfícies externas utilizando jato de alta pressão. O objetivo é remover sujeiras, graxas, e resíduos acumulados, preparando a superfície para os trabalhos subsequentes.
- Área: 475 m²
- Método: Utilização de equipamento de jato de alta pressão com ajustes apropriados para cada tipo de superfície. Proteção das áreas adjacentes para evitar danos.

3. Pintor com Encargos Complementares

- Descrição: Serviços de pintura executados por um pintor profissional, incluindo encargos complementares como transporte e equipamentos necessários. O trabalho é cobrado por hora e compreende a preparação, aplicação da pintura e limpeza pós-serviço.
- Horas Trabalhadas: 16 horas
- Método: Pintura realizada com técnicas apropriadas para garantir um acabamento uniforme e de alta qualidade. Equipamentos e materiais serão fornecidos conforme necessário.

4. Aplicação Manual de Tinta Látex Acrílica em Panos com Presença de Vãos de Edifícios de Múltiplos Pavimentos, Duas Demãos

- Descrição: Pintura manual de superfícies com presença de vãos em edifícios de múltiplos pavimentos utilizando tinta látex acrílica. Serão aplicadas duas demãos para uma cobertura completa.
- Área: 370 m²
- Método: Uso de rolos e pincéis para garantir uma aplicação uniforme e cobertura completa. Medidas de segurança para trabalho em altura serão adotadas.

5. Aplicação Manual de Tinta Látex Acrílica em Panos Sem Presença de Vãos de Edifícios de Múltiplos Pavimentos, Duas Demãos

- Descrição: Aplicação manual de tinta látex acrílica em superfícies sem presença de vãos em edifícios de múltiplos pavimentos, com duas demãos.
- Área: 105 m²
- Método: Aplicação com rolos e pincéis adequados para obter uma camada uniforme. Proteção das áreas adjacentes para evitar respingos.

6. Limpeza Final da Obra

- Descrição: Serviço de limpeza final para remoção de resíduos de construção, poeira e sujeiras, garantindo que o ambiente esteja limpo e pronto para uso ou entrega.
- Área: 475 m²
- Método: Inclui varrição, aspiração e limpeza de todas as superfícies e áreas de trabalho. Uso de produtos de limpeza adequados para garantir um resultado eficaz.

7. Resumo dos Serviços

Este memorial descreve os serviços a serem realizados, desde a limpeza inicial das superfícies até a pintura e a limpeza final. Cada serviço é executado com atenção aos detalhes e seguindo as melhores práticas para garantir a qualidade e a satisfação com o resultado final da obra.

JEAN MARCELO
ZIERO:5503387
3091

Assinado de forma digital
por JEAN MARCELO
ZIERO:55033873091
Dados: 2024.07.16
10:44:27 -03'00'

Jean Marcelo Ziero

Arq. e Urb. CAU/BR A32454-0