



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO TRINTA	Apelido do Empreendimento REFORMA MIRANTE APARECIDA			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 12-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE ACABAMENTOS MIRANTE	MUNICÍPIO / UF ARROIO TRINTA/SC	BDI 1 23,30%	BDI 2 15,02%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>ACABAMENTOS MIRANTE</b>									<b>50.547,06</b>	
1.			<b>ACABAMENTOS</b>					-	<b>50.547,06</b>	
1.1.			<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>					-	<b>1.420,42</b>	
1.1.1.	SINAPI-I	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22", ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	M2	2,88	400,00	BDI 1	493,20	1.420,42	RA
1.2.			<b>SEGURANÇA E ACESSIBILIDADE</b>					-	<b>44.417,90</b>	
1.2.1.	SINAPI	91341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	2,52	950,91	BDI 1	1.172,47	2.954,62	RA
1.2.2.	SINAPI	99837	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS	M	32,00	592,71	BDI 1	730,81	23.385,92	RA
1.2.3.	SINAPI	99839	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2", GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS	M	28,00	523,62	BDI 1	645,62	18.077,36	RA
1.3.			<b>PINTURA</b>					-	<b>4.518,36</b>	
1.3.1.	SINAPI	100725	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	M2	132,00	27,76	BDI 1	34,23	4.518,36	RA
1.4.			<b>SERVIÇOS FINAIS</b>					-	<b>190,38</b>	
1.4.1.	SINAPI	9537	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	373,30	0,41	BDI 1	0,51	190,38	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

**Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Preço Unitário;**

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

ARROIO TRINTA/SC  
Local

terça-feira, 11 de fevereiro de 2025

Responsável Técnico  
Nome: JEAN MARCELO ZIERO  
CREA/CAU: A32454-0



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO TRINTA	Apelido do Empreendimento REFORMA MIRANTE APARECIDA			
Localidade Sinapi FLORIANOPOLIS	Data Base 12-24 (N DES.)	Descrição do Lote ACABAMENTOS MIRANTE	Município / UF ARROIO TRINTA/SC	BDI 1 23,30%	BDI 2 15,02%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
ACABAMENTOS MIRANTE									50.547,06
Data				ART/RRT:		0			

RECURSO  
←